

СЛАВГОРОДСКИЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 63

20.08. 2013 г.

г. Славгород

О ходе подготовки к отопительному
сезону 2013-2014 г.г.

Заслушав и обсудив информацию администрации города Славгорода «О ходе подготовки к отопительному сезону 2013-2014 г.г.», городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

Информацию «О ходе подготовки к отопительному сезону 2013-2014 г.г.» принять к сведению.

Глава города

А.М. Ушанев

Информация о ходе подготовки к отопительному сезону 2013-2014 гг.

В целях подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов предприятием МУП «Тепловые сети г.Славгорода» запланировано и проведено ряд мероприятий по ремонту имеющегося оборудования.

Основными мероприятиями, выполненными на всех городских котельных стали промывка и гидравлическое испытание котельного оборудования.

На основании результатов проверки выполнена замена трубной части котлов не прошедших испытание.

По результатам гидравлического испытания тепловой сети выявлено более 40 порывов. К настоящему времени все утечки устранены.

Наиболее крупными и затратными мероприятиями по подготовке к отопительному сезону стали:

- замена трубной части котла №2 в котельной №10 с мощностью до 20 Гкалл/час;
- капитальный ремонт тепловой сети в военном городке;
- капитальный ремонт тепловой сети по ул.К.Маркса от ул.Свердлова до ул.Комсомольской.

Выполнен ремонт 1.5 км изоляции, установлено 36 гидрозатворов.

На котельных выполнен текущий ремонт насосов, дымосов, запорной арматуры линий подачи и шлакзолоудаления.

В целях обеспечения бесперебойной работы котельной №24 п.Бурсоль в случае отключения электроэнергии установлен дизель-генератор (прошлой зимой во время бурана котельная была без электроэнергии более 4 часов).

В котельной №38 славгородского завода радиоаппаратуры заменен трансформатор ТМЗ-630/10 на ТМЗ-1000/10, что позволит обеспечить стабильную работу котельной в пиковые нагрузки.

Не один год остро стоит проблема дымовых осадков в микрорайоне №3, особую актуальность данная проблема получила в связи с планируемым открытием детского сада. В котельной №13 разобраны и подготовлены к ремонту золоуловители (требуется приобретение элементов циклонных фильтров).

В целях решения наиболее острых проблем в части ремонта оборудования изоляции трубопроводов, систем водоподготовки сокращения энергозатрат подготовлены и направлены для включения в краевую инвестиционную программу ряд мероприятий на общую сумму 53 млн. рублей.

В рамках подготовки к отопительному сезону ведется промывка и опресовка систем отопления многоквартирных домов и домов частного сектора. В настоящее время паспорта готовности имеют более 100 многоквартирных домов. Если с многоквартирными домами все относительно благополучно, то с потребителями частного сектора совершенно другая картина, жители относятся к этой процедуре очень поверхностно и халатно.

Для стабильного обеспечения водой городских котельных специалистами МУП «Водоканал г.Славгорода» выполнена установка частных регуляторов на скважинах в с.Покровка и с.Знаменка. На водозаборе «СЗР» установлен

новый центробежный насос «грюндфос», произведена замена запорной арматуры.

20 июня 2013 в городе побывала выездная краевая комиссия, целью которой было проверка ситуации с теплоснабжением. По результатам даны рекомендации о проведении ряда мероприятий, направленных на изменение ситуации. Основные замечания касались учета отпуска тепловой энергии, гидравлических режимов тепловой сети, качества работы сбыта и абонентской службы предприятия.

Особого внимания заслуживает проблема с оплатой услуг по отоплению потребителями тепловой энергии. Дебиторская задолженность предприятия превышает 7 млн. рублей, из которых более 5 млн. приходится на долю населения. В то время как задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет 3,5 млн. рублей. В настоящее время почти все объекты предприятия отключены от электроэнергии и до уплаты долга подключены не будут. Таким образом начало отопительного сезона будет зависеть от того как быстро предприятию удастся собрать дебиторскую задолженность и рассчитаться за электроэнергию.

Первый заместитель главы администрации

В.Н.Самобочий